



Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190 (15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

### PARECER TÉCNICO

### Conforme Deliberação CBH-SMT n° 478 de 26/10/2023

Parecer				
☐ Parecer I ⊠ Parecer II				
1. DADOS CADASTRAIS				
Proponente				
Razão Social: Prefeitura Municipal de Pereiras CNPJ: 46.634.622/0001-72 Município: Pereiras— SP Endereço: Rua Doutor Luiz Vergueiro 151, Centro				
Empreendimento				
Título: Obras de Drenagem e Pavimentação Asfáltica Centro Valor pleiteado: R\$ 631.303,04 R\$ 630.581,47 Valor contrapartida: R\$ 157.825,76 (20,00 %) R\$ 157.645,38 (20,00%) Valor global: R\$ 789.128,80 R\$ 788.226,85 Sub-PDC: 7.1 - Ações estruturais de micro ou macrodrenagem para mitigação de inundações e alagamentos Tipologia: T.7.1.2. Obras/serviços de microdrenagem (sarjetas, guias, bocas de lobo, poços de visita, galerias, pavimentação com material drenante entre outros).  Representante do Tomador Nome: Miguel Tomazela E-mail: gabinete1@pereiras.sp.gov.br Telefone: 14-3888-8100				
2. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA RECEBIDA				
	Apresentado	Incompleto ou não apresentado	Não se aplica	
Cronograma físico-financeiro conforme modelo padrão SINFEHIDRO		×		
Planilha orçamentária conforme modelo padrão SINFEHIDRO		$\boxtimes$		
Documentações técnicas e financeiras para propostas, conforme natureza jurídica do Tomador		X		

EF ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 30.124.491/0001-43 Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464





Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190 (15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

Declaração de adimplência, conforme natureza	$\boxtimes$	
jurídica do Tomador		
Relatório de Atividades para Entidades da Sociedade		$\boxtimes$
Civil sem fins lucrativos		

#### 3. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

Conforme descrito na proposta, algumas ruas do bairro Centro no município de Pereiras -SP não existem infraestruturas de microdrenagem implantadas, fato este que ocasionam alagamentos e inundações. Assim, está sendo proposta a execução de obras de microdrenagem para adequar os referidos fatos existentes no município.

#### 4. ENQUADRAMENTO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento foi enquadrado adequadamente no PDC 7 – "Drenagem e Eventos Hidrológicos Extremos", sub-PDC 7.1 – "Ações estruturais de micro ou macro drenagem para mitigação de inundações e alagamentos". A tipologia do empreendimento é: T.7.1.2. "Obras/serviços de microdrenagem (sarjetas, guias, bocas de lobo, poços de visita, galerias, pavimentação com material drenante entre outros)".

#### 5. ANÁLISE DO ESCOPO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento visa a execução de infraestruturas de microdrenagem no centro do município de Pereiras, contemplando:

- 62 metros de rede com Ø 500 mm;
- 230 metros de rede com Ø 600 mm:
- 272 metros de rede com Ø 800 mm;
- 312 metros de rede com Ø 1000 mm;
- 14 unidades de Poços de Visitas (PVs);
- 37 unidades de Bocas de Lobo (BL);
- 01 dissipador de energia.

#### 6. ATENDIMENTO ÀS CONDICIONANTES

#### 6.1.Condicionantes para propostas e produtos esperados (Anexo 2 do MPO / FEHIDRO)

A condicionante desta tipologia é a apresentação do projeto básico visando a obtenção do produto que é a obra executada. A condicionante foi atendida parcialmente, visto que, apesar de apresentado, o projeto básico precisa ser complementado.

EF ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 30.124.491/0001-43 Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464





Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190 (15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

### 6.2.Aderência ao Plano da Bacia do SMT 2016-2027 ou Plano Estadual de Recursos Hídricos

Conforme descrito no prognóstico do Plano de Bacias Hidrográfica do SMT (Item 4.2 "Prognóstico", Sub-item 4.2.2.6.4 "Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas", Página 234), o principal problema observado na maioria dos municípios da bacia refere-se às inundações que ocorrem nas áreas urbanas e de ocupação próxima a calha fluvial, ocorrendo também em locais onde verifica-se o sub dimensionamento dos sistemas de drenagem para eventos de chuvas mais intensas. Assim, é descrito que cada município deve conter o seu respectivo Plano de Macrodrenagem trazendo as soluções para adequação dos referidos alagamentos.

No entanto, no presente Pleito não foi apresentado o Plano Municipal de Macrodrenagem bem como também não foi apresentado Plano Municipal de Saneamento mostrando a necessidade da execução da referida obra dentro do planejamento do município.

Desta forma, há necessidade de apresentar o referido Plano de Macrodrenagem para verificação da informação. (ATENDIDO).

No TR não foi apresentado a referência à ação prevista no PBH ou PERH que se compatibiliza com o empreendimento proposto, citando qual é a ação do Plano de Aplicação ou Plano de Investimento do CBH está enquadrado o empreendimento. (NÃO ATENDIDO).

### 7. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA

#### 7.1.Termo de Referência

Não foi apresentado o Plano de Sustentabilidade em conformidade com o escopo do empreendimento, conforme item 14.1 do Manual de Procedimentos Operacionais (MPO). (NÃO ATENDIDO).

Apresentar Termo de Referência justificando a necessidade da obra, bem como apresentando fotografias das inundações existentes no local. Neste documento também descrever como será executada a obra, bem como os quantitativos previstos para execução. (NÃO ATENDIDO). Não foram apresentadas fotografias mostrando evidências de alagamento na região em virtude da falta de infraestruturas de drenagem.

#### 7.2. Planilha orçamentária

A planilha orçamentária está de acordo com o modelo do SINFEHIDRO 2.0; os limites mínimos e máximos de valor global do empreendimento atendem a deliberação CBH-SMT nº 478/2023; e a contrapartida proposta atende o dispositivo 14.8.2 do MPO. (NÃO ATENDIDO). A planilha

EF ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 30.124.491/0001-43 Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464





Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190 (15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

orçamentária foi revisada e não possui assinatura do responsável técnico, bem como do responsável legal do município.

De acordo com o Manual de Identidade Visual do Governo do Estado de São Paulo, as dimensões padrão da placa de obra são de 8 x 3 m (24 m²). Adequar o referido quantitativo na planilha de orçamento, pois a dimensão em metro quadrado não está de 24m². (**ATENDIDO**).

Apresentar memorial quantitativo dos itens orçados na planilha orçamentária, visando mostrar os cálculos das quantidades apresentadas. (NÃO ATENDIDO).

Inserir na planilha orçamentária valores para "tampão de ferro fundido" para a composição dos Poços de Visitas (PVs). (ATENDIDO).

Retirar do orçamento o item levantamento topográfico, pois este item é pré-requisito para elaboração do projeto. (ATENDIDO).

Inserir na planilha orçamentária os itens que deverão compor a execução da infraestrutura do dissipador de energia. (ATENDIDO).

Rever a quantidade de bases de Poços de Visitas em conformidade com o projeto apresentado. (ATENDIDO).

#### 7.3. Cronograma físico-financeiro

O cronograma físico-financeiro está de acordo com o modelo do SINFEHIDRO 2.0. (NÃO ATENDIDO). Como foi alterado o valor da planilha orçamentária, há necessidade de apresentar novo cronograma físico-financeiro para compatibilizar as informações.

#### 7.4. Projeto Básico

Apresentar projeto contendo o perfil da rede a ser executada, mostrando as profundidades das redes; (NÃO ATENDIDO). Foi apresentado perfil de alguns trechos de galerias projetadas, não sendo apresentado de todas infraestruturas a serem executadas, como por exemplo do trecho do PV11 ao PV14.

Apresentar o projeto do Poço de Visita; (NÃO ATENDIDO). O projeto apresentado não contém informações numéricas das dimensões dos PVs, tal como a seu respectivo diâmetro.

Apresentar o projeto do dissipador de energia; (NÃO ATENDIDO). O projeto apresentado não contém informações numéricas das dimensões da estrutura a ser executada, sendo apenas apresentadas informações visuais, não construtivas.

Apresentar o projeto da boca de lobo; (ATENDIDO).

EF ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 30.124.491/0001-43 Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464





Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190 (15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

Apresentar detalhe típico da vala onde será assentada a tubulação de microdrenagem, mostrando a necessidade ou não de colocar lastro de areia com berço; (NÃO ATENDIDO).

Apresentar projeto do tipo de escoramento da vala em conformidade com o tipo e profundidade do solo. (NÃO ATENDIDO).

O projeto prevê o lançamento das águas pluviais em um dissipador de energia. Porém, não apresenta licença ambiental das infraestruturas projetadas no lançamento neste ponto, bem como também não foram apresentados documentos mostrando a titularidade do terreno onde serão executas as infraestruturas; (NÃO ATENDIDO).

Apresentar memorial de cálculo hidráulico para o dimensionamento das infraestruturas, bem como também não foi apresentado a delimitação da bacia de contribuição das águas pluviais.

No caso de uso ou de geração de dados georreferenciados o Proponente deve atender aos requisitos do DataGeo (https://datageo.ambiente.sp.gov.br/app/) e do Cadastro de Metadados - Sistemas Aquíferos utilizado pela ANA (https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/api/records/3ec60e4f-85ea-4ba7-a90c-734b57594f90). Justificativa: DataGeo, infraestrutura de dados espaciais ambientais oficial do Estado de São Paulo, e o Sistema Aquíferos da ANA estão ambos em uso no âmbito do SIGRH.

#### 7.5. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

Foi apresentada ART do autor do projeto.

No entanto, não foi apresentado o currículo do autor do projeto, sendo necessário apresentar. (ATENDIDO).

#### 7.6.Documentação financeira

De acordo com o que preceitua o Anexo 3.2 do MPO - Investimento Documentos para solicitação de financiamento junto ao FEHIDRO para as Entidades Municipais da Administração Indireta, o tomador deve apresentar:

- 2.7. Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (abrangendo inclusive contribuições sociais), com validade igual ao previsto no item 2.6 acima; (NÃO ATENDIDO).
- 2.9. Declaração, emitida pela entidade responsável pela cobrança, em bacia com a cobrança implantada: a) de adimplência com a cobrança pela utilização dos recursos hídricos para Tomador usuário de recursos hídricos; ou b) de que Tomador não é usuário de recursos hídricos na bacia; (ATENDIDO).

EF ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 30.124.491/0001-43 Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464





Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190 (15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

### 8. COMPATIBILIDADE DOS DOCUMENTOS E RECOMENDAÇÕES

Não foram atendidas na totalidade as complementações solicitadas, conforme descrito nos itens anteriores do presente parecer.

#### 9. CONCLUSÃO

Como não foram atendidas as complementações necessárias para aprovação do projeto, o presente pleito não está aprovado para continuidade do processo de seleção.

PARECERISTA: Guilherme Henrique Furini

Gulhermi Henrique Firm

CREASP: 5069768417

Sorocaba, 15 de março de 2024