



Rua Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190 (15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

#### PARECER TÉCNICO

# Conforme Deliberação CBH-SMT nº 488 de 06/12/2024

Parecer				
	Parecer I	$\boxtimes$	Parecer II	

# 1. DADOS CADASTRAIS

**Proponente** 

Razão Social ou nome: Prefeitura Municipal de Sarapuí

**CNPJ:** 46.634.341/0001-10

Município: Sarapuí-SP

Endereço: Praça 13 de Março, 25, Centro, Sarapuí-SP

# **Empreendimento**

Título: Sistema de drenagem de águas pluviais para mitigação de inundações e alagamentos no

Bairro Morada do Sol

**Valor pleiteado:** R\$ 791.158,80

**Valor contrapartida:** R\$ 16.968,71 (2,10%)

**Valor global:** R\$ 808.127,51

**Sub-PDC:** 7.1 - Ações estruturais de micro ou macrodrenagem para mitigação de inundações

e alagamentos

Tipologia: T.7.1.2. Obras/serviços de microdrenagem (sarjetas, guias, bocas de lobo, poços de

visita, galerias, pavimentação com material drenante entre outros).

# Representante do Tomador

Nome: Gustavo de Souza Barros Vieira

**E-mail:** obras@sarapui.sp.gov.br

**Telefone:** (15) 99765-8680

EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43 Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464





Rua Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190 (15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

2. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA RECEBIDA			
	Atendido	Incompleto ou não apresentado	Não se aplica
Cronograma físico-financeiro conforme modelo padrão SINFEHIDRO			
Planilha orçamentária conforme modelo padrão SINFEHIDRO	X		
Documentações técnicas e financeiras para propostas, conforme natureza jurídica do Tomador	X		
Declaração de adimplência, conforme natureza jurídica do Tomador	X		
Relatório de Atividades para Entidades da Sociedade Civil sem fins lucrativos			$\boxtimes$

### 3. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

Esta obra é a continuação do Projeto FEHIDRO finalizado em 2024, cujo código é: "2023-SMT\_COB-360", Número de CONTRATO 353/2023, intitulado "Sistema de Drenagem de Águas Pluviais para mitigar inundações e alagamentos no Bairro Morada do Sol", realizado com o objetivo de resolver inundações e alagamentos causado pelos Eventos Hidrológicos Extremos (EHE) e aceleradas mudanças climáticas. Assim como a obra anterior, esta obra busca mitigar os alagamentos e inundações que impossibilitam o acesso dos munícipes às suas casas, o deslocamento de ônibus escolares, ambulâncias e demais veículos públicos e particulares durantes e após fortes chuvas.

Por conta do elevado valor total da obra necessário para atender todo o bairro Morada do Sol, houve a necessidade de fazer projetos que atendessem trechos diferentes do bairro e que

> EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43 Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464





Rua Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190 (15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

serão interligados e complementares na busca de solucionar os problemas frequentes de inundações, alagamentos e assoreamentos.

A falta de infraestrutura mínima necessária para a realização da drenagem das águas pluviais e a necessidade da universalização dos serviços de saneamento básico, que contemplam as micro e macrodrenagens, estimularam a procura de recursos disponíveis para o financiamento com fundo não reembolsável do presente empreendimento. Ele está localizado em área crítica e sujeita a alagamentos e foi apontado no Plano de Saneamento e no Plano de Macrodrenagem Urbana de Sarapuí como "prioritário".

Os graves problemas e ausência de infraestrutura de drenagem na maioria do bairro causam prejuízos diversos por inundações e alagamentos devido ao acúmulo de águas pluviais sem a devida canalização. O local foi apontado pela Prefeitura Municipal de Sarapuí no plano de macrodrenagem como ponto "crítico e suscetível à inundação e alagamentos além de causar erosão". Dessa forma são necessárias ações estruturais de micro e macrodrenagem para a mitigação de inundações e dos alagamentos no bairro.

### 4. ENQUADRAMENTO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento foi enquadrado adequadamente no PDC 7– Drenagem e Eventos Hidrológicos Extremos, sub-PDC 7.1– Ações estruturais de micro ou macrodrenagem para mitigação de inundações e alagamentos. No entanto em preenchimento do cadastro do empreendimento no Sigam, a tipologia cadastrada T.7.1.1 Projetos (básicos e/ou executivos) não se enquadra com o empreendimento proposto, pois o mesmo se enquadra com a Tipologia T.7.1.2 Obras/serviços de microdrenagem (sarjetas, guias, bocas de lobo, poços de visita, galerias, pavimentação com material drenante entre outros). Desta forma o Proponente deverá corrigir a descrição da Tipologia no cadastro para que a mesma fique compatível com a Tipologia proposta em Termo de referência. **ATENDIDO** 

EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43 Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464





Rua Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190 (15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

### 5. ANÁLISE DO ESCOPO DO EMPREENDIMENTO

De acordo com o escopo apresentado serão executados Instalação 383,079 metros de tubulação na Rua Jair de Almeida Vieira conforme descritos:

- 87,205 m tubos diâmetro de 400 mm;
- 114,011 m tubos diâmetro de 500 mm;
- 53,436 m tubos diâmetro de 600 mm;
- 54,666 m tubos diâmetro de 800 mm;
- 73,761 m tubos diâmetro de 1000 mm;
- 15 bocas de lobo simples;
- 07 poços de visita;
- 1,21 m de chaminé de poço de visita com alvenaria de um tijolo;
- 07 tampões de ferro fundido das galerias de águas pluviais;
- 485,23 m² de Pavimentação em lajota de concreto;
- 12,29 m assentamento de Guia pré-moldada.

Em pesquisa ao SinFEHIDRO 2.0, foi evidenciado empreendimento semelhante, e encontra-se em execução, sendo ele:

• Código 2023-SMT\_COB-360, cujo tomador foi a Prefeitura Municipal de Sarapuí no empreendimento do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais para Contenção da Poluição Difusa e Proteção dos Recursos Hídricos do Bairro Morada do Sol e encontrase em fase de elaboração. Recomenda-se, portanto, que seja apresentada uma justificativa técnica no Termo de Referência, explicitando a relação entre os empreendimentos, seja por continuidade, complementação ou outro vínculo pertinente." ATENDIDO

### 6. ATENDIMENTO ÀS CONDICIONANTES

### 6.1. Condicionantes para propostas e produtos esperados (Anexo 1 do MPO / FEHIDRO)

Segundo a tipologia em que o empreendimento foi enquadrado são necessárias as seguintes condicionantes:

EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43 Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464





Rua Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190 (15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

- Descritivo do sistema existente de drenagem identificando a localização das intervenções; **ATENDIDO**
- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço. Verificar item 7. ATENDIDO

# 6.2.Aderência ao Plano da Bacia do SMT 2016-2027 ou Plano Estadual de Recursos Hídricos

Conforme descrito no prognóstico do Plano de Bacias Hidrográfica do SMT (Item 4.2 "Prognóstico", Sub-item 4.2.2.6.4 "Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas", Página 234), o principal problema observado na maioria dos municípios da bacia refere-se às inundações que ocorrem nas áreas urbanas e de ocupação próxima a calha fluvial, ocorrendo também em locais onde verifica-se o subdimensionamento dos sistemas de drenagem para eventos de chuvas mais intensas. Assim, é descrito que cada município deve conter o seu respectivo Plano de Macrodrenagem trazendo as soluções para adequação dos referidos alagamentos.

Foi apresentado o Plano diretor municipal de macrodrenagem urbana na bacia hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê etapa I volume XIV do município de Sarapuí (Página 24), mostrando que o local proposto para execução da obra está dentro do referido planejamento.

# 6.3 Verificação se ação prevista está descrita no PAPI (Deliberação nº. 491 de 06/12/2024, respeitando os valores previstos para 2025, bem como o segmento do executor.

O empreendimento analisado está previsto no PAPI (Deliberação nº. 491 de 06/12/2024), respeitando o valor de Planejamento para o ano de 2025.

O empreendimento analisado está de acordo com o segmento do executor para obras, serviços e projetos para contenção de inundações, alagamentos e regularizações de descargas.

EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43 Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464





Rua Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190 (15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

# 7. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO FEHIDRO – ANEXO 3 DO MPO

# 7.1.DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Para empreendimentos "Estruturais" e "Não Estruturais": Termo de Referência, conforme Anexo 2 do MPO: Segue abaixo as considerações para o preenchimento.

- O termo de referência deve possuir o conteúdo mínimo conforme Anexo 2 do MPO:
- 1. Apresentação institucional do proponente; ATENDIDO
- 2. Diagnóstico e Justificativa; ATENDIDO
- 3. Objetivos; ATENDIDO
- 4. Área de estudo; ATENDIDO
- 5. População atendida; ATENDIDO
- 6. Metodologia; ATENDIDO
- 7. Parcerias (quando aplicável); NÃO SE APLICA
- 8. Equipe técnica; **ATENDIDO**
- 9. Metas, Ações e Indicadores; ATENDIDO
- 10. Produtos, Resultados e Benefícios esperados; **ATENDIDO**
- 11. Estratégias de Sustentabilidade; **ATENDIDO**
- 12. Referências bibliográficas. **ATENDIDO**
- O termo de referência deverá conter assinatura digital do responsável técnico, bem como do responsável legal.
- 7.1.1. Para empreendimentos "Estruturais" (obras ou serviços correlatos): Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários conforme estabelecidos em normas técnicas e legislação aplicável às licitações públicas, de forma a prover detalhamento no nível adequado para a execução do empreendimento: Não foram apresentados os seguintes documentos que compõem o projeto básico e executivo: ATENDIDO

EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43 Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464





Rua Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190 (15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

- Perfil de sondagem do solo. Foi apresentado ART, no entanto não foi apresentado o Laudo com Perfil da Sondagem ao longo do traçado da rede de drenagem de águas pluviais, no caso do perfil de sondagem de solo da rede, será aceitável sondagem a trado. Caso seja encontrado incidência de rochas na escavação da rede, por falta de sondagem, a planilha orçamentária poderá ter aumentos significativos no custo total da obra. ATENDIDO
- **7.1.2.** Licenciamento ambiental e autorizações pertinentes, tais como: licença prévia, autorização para supressão de vegetação, alvará metropolitano, dentre outros, quando cabível, ou cópia do protocolo\* do respectivo requerimento; **NÃO SE APLICA**
- 7.1.3. Outorga (ou dispensa) de direito de uso ou de interferência em corpo d'água, expedida pelo SP águas, quando cabível, ou cópia do protocolo\* do respectivo requerimento;
  NÃO SE APLICA
- 7.1.4. Comprovação de posse ou domínio da área objeto do empreendimento (quando obra ou serviço de campo), mediante título ou matrícula de Cartório de Registro de Imóveis; ou posse provisória, decorrente de processo judicial de desapropriação, mediante termo de imissão provisória de posse; ou locação, arrendamento, comodato, permissão ou concessão de uso, entre outros, mediante apresentação pelo terceiro de documento de posse ou domínio e instrumento legal pertinente. ATENDIDO
- **7.1.5.** Documento que ateste a disponibilidade do terreno ou imóvel, quando necessário, para utilização em período compatível com a natureza do empreendimento ou pelo menos com o retorno do investimento, conforme anexo 11. **ATENDIDO**
- **7.1.6.** ART/RRT para empreendimentos estruturais e para empreendimentos não estruturais que tenham como produtos projetos básico/executivo, tais como planos de drenagem:

EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43 Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464





Rua Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190 (15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

- a) Do responsável técnico pela elaboração do Termo de Referência, projeto básico e/ou executivo; **ATENDIDO**
- b) Do responsável técnico que acompanhará o empreendimento FEHIDRO, podendo ser a ART/RRT de cargo e função. **ATENDIDO**

# 7.2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**7.2.1.** Planilha Orçamentária conforme modelo do FEHIDRO e orientações de preenchimento constantes no item 15.5 do MPO. **ATENDIDO**.

Caso houver adequações na planilha orçamentária, importar a planilha nova no sistema, posteriormente exportar para PDF e proceder às assinaturas digitais do representante legal e responsável técnico, após assinadas inserir o arquivo PDF com as assinaturas na sub-aba "histórico de versões".

### 7.3. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

7.3.1. Cronograma físico-financeiro conforme modelo do FEHIDRO e orientações de preenchimento constantes no item 15.6 do MPO. **ATENDIDO** 

Caso houver adequações no cronograma financeiro, após inserir o cronograma no sistema, deve ser preenchida a contrapartida na sub-aba "atividades". Posteriormente exportar para PDF e proceder às assinaturas digitais do representante legal e responsável técnico, após assinadas inserir o arquivo PDF com as assinaturas na sub-aba "histórico de versões".

# 7.4. DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA

7 / 1	Cartão	da	CNDI
/. <del>4</del> .1.	Cartao	uΟ	CINEJ

$\boxtimes$ Apre	sentado	☐ Pende	nte
------------------	---------	---------	-----

7.4.2. Atestado da Câmara Municipal de Efetivo Exercício de Mandato do Prefeito (assinado pelo(a) Presidente da Câmara)

EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43 Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464





Rua Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190 (15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

			☐ Pendente
7.4.3.	Cópia do RG do(a) do(a) representante legal		
			☐ Pendente
7.4.4.	Cópia do CPF do(a) representante legal		
			☐ Pendente
7.4.5.	Declaração conforme Anexo 4.1 do MPO		
			☐ Pendente
7.4.6.	Certificado de Regularidade do FGTS – CRF (válida n	na data de protocolo	no Colegiado
	ou até 3 (três) dias antes da reunião Plenária	que deliberará a	indicação do
	empreendimento)		
			☐ Pendente
7.4.7.	Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Neg	ativa) de Débitos	Relativos aos
	Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (abra	angendo inclusive	contribuições
	sociais), com validade igual ao previsto no item 7.4.6	acima	
			☐ Pendente
7.4.8.	Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Nega	ativa) de Débitos	Trabalhistas –
	CNDT, com validade igual ao previsto no item 7.4.6 a	ıcima	
			☐ Pendente
7.4.9.	Declaração, emitida pela entidade responsável pela co	brança, em bacia c	om a cobrança
	implantada: a) de adimplência com a cobrança pela uti	lização dos recurso	s hídricos para
	tomador usuário de recursos hídricos; ou b) de que To	omador não é usuái	rio de recursos
	hídricos na bacia.		
			☐ Pendente
8. CO	OMPATIBILIDADE DOS DOCUMENTOS E REC	OMENDAÇÕES	

EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43 Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464





Rua Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190 (15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

As complementações atenderam na totalidade as solicitações apresentadas nos itens anteriores.

# CONCLUSÃO

Foram atendidas as complementações solicitadas, logo, o presente pleito está aprovado para a continuidade do processo de seleção.

PARECERISTA: OSONOS DE CARVALHO

CREASP: 5070395241-SP

Sorocaba, 23 de maio de 2025

EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43 Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464